СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ	МАТЕРИАЛИ		
	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
СТЪЛБИЩЕ, ОБЩИ ЧАСТИ	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
ФОАЙЕ	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ОКАЧЕН ТАВАН
ХОТЕЛСКИ МОДУЛ- СТАЯ	ЛАМИНАТ	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
БАНЯ	ТЕРАКОТ	ФАЯНС	ЛАТЕКС
КАМЕРИЕРСКИ ОФИС	ТЕРАКОТ	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ	МАТЕРИАЛИ		
	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
СТЪЛБИЩЕ, ОБЩИ ЧАСТИ	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
ПРЕДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
ДНЕВНА	ЛАМИНАТ	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
СПАЛНЯ	ЛАМИНАТ	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
БАНЯ	ТЕРАКОТ	ФАЯНС	ОКАЧЕН ТАВАН
ТЕРАСА	ГРАНИТОГРЕС	—	—

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. РАЗМЕРИТЕ ПО КОТИРОВАЧНИТЕ ЛИНИИ СА ЗИДАРСКИ.
2. РАЗМЕРИТЕ НА ДОГРАМАТА В ОТВОРИТЕ СА СТОЛАРСКИ.
3. ВИСОЧИНАТА НА ВРАТИТЕ И ПОДПРОЗОРЕЧНИТЕ ПАРАПЕТИ (ППП) СА ОТ НИВО ГОТОВ ПОД.
4. ОТВОРА ЗА АСАНСЬОРНИТЕ ВРАТИ ДА СЕ ОСТАВИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ.
5. ВЪТРЕШНИТЕ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ТУХЛЕН ЗИД, КАТО СЕ СЛАВЯ ОПРЕДЕЛЕНАТА ДЕБЕЛИНА.
6. ОГРАЖДАЩИТЕ СТЕНИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25см
7. ВСИЧКИ МЕРКИ ЗА ДОГРАМА - ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА, ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО ИЛИ ДА СЕ РАБОТИ ПО ШАБЛОН !
8. ВСИЧКИ ПРОМЕНИ ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ С ПРОЕКТАНТА.
9. В ДЕНЯ СЛЕД БЕТОНИРАНЕ НА ПЛОЧАТА ТЕХН. РЪКОВОДИТЕЛ ДА РАЗЧЕРТАЕ УЧАСТЪЦИТЕ НА ЗИДАРИЯТА.
10. ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ И МАТЕРИАЛИ, НЕУКАЗАНИ НА ЧЕРТЕЖА ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ С ПРОЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА.
11. СТЪЛБИЩНИТЕ КЛЕТКИ СА ОТДЕЛЕНИ ОТ ЕТАЖИТЕ ПОСРЕДСТВОМ САМОЗАТВАРЯЩИ СЕ ДИМОУПЛЪТНЕНИ ВРАТИ И ПЛЪТНИ НЕГОРИМИ СТЕНИ С ПТУ 120`
13. РЕВИЗИОННИТЕ ОТВОРИ НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ШАХТИ СА НЕГОРИМИ. ДИМОУПЛЪТНЕНИ.
14. ВЪЗДУХОВОДИТЕ ТРАНЗИТНО ПРЕСИЧАЩИ ЕТАЖИТЕ СА ЗАЩИТЕНИ С EI60
15. ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПОДОВИ ИЛИ СТЕННИ ПОКРИТИЯ И ОБЛИЦОВКИ СА НЕГОРИМИ.
16. АСАНСЬОРНАТА ШАХТА Е С ПЛЪТНИ НЕГОРИМИ СТЕНИ И ПОКРИТИЕ С СТРАНИЦА НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ EI120
17. ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ СА ОБЕЗОПАСЕНИ С ДЕЛИТЕЛ НА ВИСОЧИНА 85 см ОТ ГОТОВ ПОД.
18. ВСИЧКИ ПЛЪТНИ ВЪНШНИ СТЕННИ ПОВЪРХНОСТИ СА ОБЛЕЧЕНИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ЗА СТЪКЛЕНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ, В ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Е ПОСОЧЕН НЕОБХОДИМИЯТ ЗА СТЪКЛОТО КОЕФ. НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ
19. ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ В БАНИ И WC ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА 30 см ПОД ТАВАНА
20. РЕСТАВРАЦИЯТА НА ФАСАДИТЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО АРХ. ДЕТАЙЛ
21. ВСИЧКИ ВХОДНИ ВРАТИ НА АПАРТАМЕНТИТЕ ДА СА С ПТУ ЕI30.

ЛЕГЕНДА:

- СТ. БЕТ. КОНСТРУКЦИЯ
- СТ. БЕТ. КОНСТРУКЦИЯ - ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 5 см - КАМЕНЕН ЗИД/ РЕСТАВРАЦИЯ
- СТЕНА ТУХЛА 25 см - ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 5 см - КАМЕНЕН ЗИД/ РЕСТАВРАЦИЯ
- СТЕНА ТУХЛА 25 см
- СТЕНА ТУХЛА 12 см
- ДВОЙНА СТЕНА С ВЪЗДУШНА МЕЖДИНА, ЗАПЪЛНЕНА СЪС ЗВУКОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ С ДЕБ. 25 мм
- ВЕРТИКАЛЕН ШАХТ
- ВЕРТ. КЛОНОВЕ МОНТИРАНИ КЪМ СТЕНИ, ГРАНИЧЕЩИ С СОБСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ ДА СЕ ИЗОЛИРАТ СЪС ЗВУКОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ С ДЕБ. 50мм
- ВОДОСТОЧНА ТРЪБА
- ВОДОПРОВОДНА ТРЪБА
- ПК 70/80 см / Н+1.35m от готов под.



	квадратура
МОДУЛ 1	34.74 кв.м
МОДУЛ 2	40.06 кв.м
МОДУЛ 3	34.74 кв.м
МОДУЛ 4	41.12 кв.м
МОДУЛ 5	47.41 кв.м
МОДУЛ 6	41.12 кв.м
СТУДИО 1	53.15 кв.м
СТУДИО 2	63.15 кв.м
СТУДИО 3	66.53 кв.м

	квадратура
АПАРТАМЕНТ 1	53.29 кв.м
АПАРТАМЕНТ 2	47.16 кв.м
АПАРТАМЕНТ 3	67.82 кв.м
АПАРТАМЕНТ 4	53.25 кв.м

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 806.14 кв.м
ОБЩИ ЧАСТИ 126.36 кв.м
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 4 604.47 кв.м

DIZARH

ПЛАН ВТОРИ ЕТАЖ кота +2.75

4

РЕКОНСТРУКЦИЯ, АДАПТАЦИЯ И НАДСТРОЙКА НА БИВША РИБНА БОРСА
В ХОТЕЛСКА ЧАСТ С РЕСТОРАНТ И ЖИЛИЩНА ЧАСТУПТИ VIII -20 "за общ.обсл." кв. 109 гр. Балчик

СЪГЛАСУВАЛИ:		ВЪЗЛОЖИТЕЛ	"РЕДИАНС" ООД		
КОНСТРУКЦИИ	инж. ПЛ. ХРИСТОВ	ЧАСТ	АРХИТЕКТУРА		
ВиК	инж. Н. ДЕЛЧЕВ	ФАЗА	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	чертеж 4/13	
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ	инж. К. ЙОРДАНОВ	ПРОЕКТАНТ	АРХ. ДЕЛЯН ЖЕЧЕВ	план	
ОВК	инж. Н. АНАСТАСОВ	ПРОЕКТАНТ	АРХ. ВЕНЕЛИН ЖЕЧЕВ	Мащаб 1:50	
		ПРОЕКТАНТ		05.2015	